

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик
Директор ООО "ЭЛ-ПРОЕКТ" Е. С. Субботин Д.С.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик
Председатель правления ТСН «Интер39» Герасимов М.А.

МО, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, дом 39
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Система пожарной сигнализации (СПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), система автоматизации инженерных систем в многоквартирном жилом доме общей площадью 16415,5 м²
(наименование работ и затрат)

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Индексы к ФЕР-2020 (Стройинформресурс) сентябрь 2025 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра-вочные коэффициенты	Кoeffициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Кoeffициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
1	м10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (С2000-БКИ, С2000-КДЛ, С2000-КПБ, С2000-АР2 исп.02, С2000-СП2, С2000-СП4/220, БРИЗ, БРИЗ исп.03, УК-ВК/02) ЗП МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	ШТ	119	12,25 3,44			1 458 409 1 166 875 143	75,95 22,84 80 60	110 716 9 350 88 573 66 430
		Всего по позиции:						3 908		275 069
2	м10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (С2000-4) ЗП МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	ШТ	4	24,84 4,36			99 17 79 59 10	75,95 27,29 80 60	7 546 476 6 037 4 528
		Всего по позиции:						254		18 587
3	м08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x800 мм (ШКП-18", ШПС-12 исп.10) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	ШТ	7	20,44 21,65 2,26 176,90			143 152 16 1 238 151 103 14	75,95 19,88 75,95 10,26 95 65	10 867 3 013 1 202 12 705 11 466 7 845
		Всего по позиции:						1 787		45 896
4	м10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (С2000-М исп.02, Сигнал-10) ЗП МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	ШТ	2	72,43 8,88			145 18 116 87 14	75,95 32,69 80 60	11 002 581 8 802 6 601
		Всего по позиции:						366		26 986
5	м10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП 212-34А) ЗП МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	ШТ	300	16,16 3,08			4 848 924 3 878 2 909 504	75,95 25,29 80 60	368 206 23 368 294 565 220 924
		Всего по позиции:						12 559		907 063
6	м10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИО 102-20 А2П) ЗП МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	ШТ	34	8,08 1,28			275 44 220 165 29	75,95 24,23 80 60	20 865 1 054 16 692 12 519
		Всего по позиции:						704		51 130
7	м08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (ИПР 513-ЗАМ исп.01, УДП 513-ЗАМ) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	ШТ	75	9,91 5,43 0,76 0,74			743 407 57 56 760 520 77	75,95 25,17 75,95 34,57 95 65	56 450 10 250 4 329 1 919 57 740 39 506
		Всего по позиции:						2 486		165 865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	м08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых клемм: по 2 (ПКФ 222-1V2)	ШТ	34						
		ЗП			9,91		1	337	75,95	25 591
		ЭМ			5,43		1	185	25,17	4 647
		в т.ч. ЗПМ			0,76		1	26	75,95	1 963
		МР			0,74		1	25	34,57	870
		НР от ФОТ	%	95				345	95	26 176
		СП от ФОТ	%	65				236	65	17 910
		ЗТР	чел-ч	1,03			1	35		
		Всего по позиции:						1 128		75 194
9	м08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 ШТ	0,11						
		ЗП			779,32		1	86	75,95	6 511
		ЭМ			36,22		1	4	25,17	100
		в т.ч. ЗПМ			5,02		1	1	75,95	42
		МР			520,40		1	57	14,41	825
		НР от ФОТ	%	95				83	95	6 225
		СП от ФОТ	%	65				57	65	4 259
		ЗТР	чел-ч	78,56			1	9		
		Всего по позиции:						287		17 920
10	м08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип. С-1, СК-1 (АБ 1217М, Delta DTM 1240 L 12D 40Ач)	ШТ	10						
		ЗП			19,82		1	198	75,95	15 053
		МР			20,65		1	207	11,01	2 274
		НР от ФОТ	%	95				188	95	14 300
		СП от ФОТ	%	65				129	65	9 784
		ЗТР	чел-ч	2,06			1	21		
		Всего по позиции:						722		41 411
11	м10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Маяк-12-ЗМ2-НИ)	ШТ	41						
		ЗП			18,14		1	744	75,95	56 487
		МР			12,63		1	518	23,21	12 019
		НР от ФОТ	%	92				684	92	51 968
		СП от ФОТ	%	65				484	65	36 717
		ЗТР	чел-ч	2			1	82		
		Всего по позиции:						2 430		157 191
12	м10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ	1						
		ЗП			103,14		1	103	75,95	7 833
		ЭМ			36,00		1	36	33,45	1 204
		в т.ч. ЗПМ			4,02		1	4	75,95	305
		МР			48,16		1	48	14,68	707
		НР от ФОТ	%	80				86	80	6 510
		СП от ФОТ	%	60				64	60	4 883
		ЗТР	чел-ч	9,3			1	9		
		Всего по позиции:						337		21 137
13	м08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	14						
		ЗП			154,92	*0,4	1	868	75,95	65 893
		ЭМ			0,31		1	4	38,44	167
		в т.ч. ЗПМ			0,14		1	2	75,95	149
		МР			51,53		1	721	18,18	11 658
		НР от ФОТ	%	95				827	95	62 740
		СП от ФОТ	%	65				566	65	42 927
		ЗТР	чел-ч	16,29		*0,4	1	91		
		Всего по позиции:						2 986		183 385
14	м08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	14						
		ЗП			26,51		1	371	75,95	28 188
		ЭМ			1,81		1	25	25,17	638
		в т.ч. ЗПМ			0,26		1	4	75,95	276
		МР			10,27		1	144	16,17	2 325
		НР от ФОТ	%	95				356	95	27 041
		СП от ФОТ	%	65				244	65	18 502
		ЗТР	чел-ч	2,82			1	39		
		Всего по позиции:						1 140		76 694
15	м08-02-141-01	Прокладка кабеля	100 м	1,9						
		ЗП			103,02		1	196	75,95	14 866
		ЭМ			66,92		1	127	22,24	2 828
		в т.ч. ЗПМ			7,79		1	15	75,95	1 124
		МР			72,97		1	139	12,36	1 714
		НР от ФОТ	%	95				200	95	15 191
		СП от ФОТ	%	65				137	65	10 394
		ЗТР	чел-ч	10,96			1	21		
		Всего по позиции:						799		44 993
16	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	25						
		ЗП			50,67		1	1 267	75,95	96 210
		ЭМ			3,62		1	91	25,17	2 278
		в т.ч. ЗПМ			0,50		1	13	75,95	949
		МР			14,48		1	362	17,06	6 176
		НР от ФОТ	%	95				1 216	95	92 301
		СП от ФОТ	%	65				832	65	63 153
		ЗТР	чел-ч	5,39			1	135		
		Всего по позиции:						3 768		260 118
17	м08-02-410-01	Труба гофрированная, диаметр: до 25 мм	100 м	25						
		ЗП			125,58	*0,3	1	942	75,95	71 526
		ЭМ			16,30		1	408	25,17	10 257
		в т.ч. ЗПМ			2,26		1	57	75,95	4 291
		МР			82,22		1	2 056	14,29	29 373
		НР от ФОТ	%	95				949	95	72 026
		СП от ФОТ	%	65				649	65	49 281
		ЗТР	чел-ч	13,36		*0,3	1	100		
		Всего по позиции:						5 004		232 463
18	м10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	ШТ	49						
		ЗП			4,88		1	239	75,95	18 161
		МР			0,41		1	20	23,05	463
		НР от ФОТ	%	80				191	80	14 529
		СП от ФОТ	%	60				143	60	10 897
		ЗТР	чел-ч	0,5			1	25		
		Всего по позиции:						593		44 050
Итого по разделу: Раздел 1. Монтажные работы								41 258		2 645 152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником										
19	Цена поставщика	Пульт контроля и управления С2000-М исп.02 MP	шт.	1	0,00	=12 721,31	1	12 721	1	12 721
		Всего по позиции:						12 721		12 721
20	Цена поставщика	Блок контроля и индикации (два интерфейса RS-485) MP	шт.	2	0,00	=8600	1	17 200	1	17 200
		Всего по позиции:						17 200		17 200
21	Цена поставщика	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ MP	шт.	10	0,00	=4 277,44	1	42 774	1	42 774
		Всего по позиции:						42 774		42 774
22	Цена поставщика	Контрольно-пусковой блок (С2000-КПБ) MP	шт.	3	0,00	=5100	1	15 300	1	15 300
		Всего по позиции:						15 300		15 300
23	Цена поставщика	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 (2xRS-485) (два интерфейса RS-485) MP	шт.	1	0,00	=4 315,51	1	4 316	1	4 316
		Всего по позиции:						4 316		4 316
24	Цена поставщика	Прибор приемно-контрольный С2000-4 MP	шт.	4	0,00	=3 933,28	1	15 733	1	15 733
		Всего по позиции:						15 733		15 733
25	Цена поставщика	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18 MP	шт.	4	0,00	=27 848,57	1	111 394	1	111 394
		Всего по позиции:						111 394		111 394
26	Цена поставщика	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10 MP	шт.	3	0,00	=28 151,50	1	84 455	1	84 455
		Всего по позиции:						84 455		84 455
27	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) MP	шт.	300	0,00	=1520	1	456 000	1	456 000
		Всего по позиции:						456 000		456 000
28	Цена поставщика	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный с клеммной колодкой ИО 102-20 А2П В MP	шт.	34	0,00	=241	1	8 194	1	8 194
		Всего по позиции:						8 194		8 194
29	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 MP	шт.	41	0,00	=1150	1	47 150	1	47 150
		Всего по позиции:						47 150		47 150
30	Цена поставщика	Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ MP	шт.	34	0,00	=1141,90	1	38 825	1	38 825
		Всего по позиции:						38 825		38 825
31	Цена поставщика	Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02 MP	шт.	5	0,00	=938,91	1	4 695	1	4 695
		Всего по позиции:						4 695		4 695
32	Цена поставщика	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ MP	шт.	20	0,00	=720	1	14 400	1	14 400
		Всего по позиции:						14 400		14 400
33	Цена поставщика	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 MP	шт.	40	0,00	=716,87	1	28 675	1	28 675
		Всего по позиции:						28 675		28 675
34	Цена поставщика	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 MP	шт.	2	0,00	=2820	1	5 640	1	5 640
		Всего по позиции:						5 640		5 640
35	Цена поставщика	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 MP	шт.	34	0,00	=3991,36	1	135 706	1	135 706
		Всего по позиции:						135 706		135 706
36	Цена поставщика	Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) MP	шт.	1	0,00	=13 825,16	1	13 825	1	13 825
		Всего по позиции:						13 825		13 825
37	Цена поставщика	Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный 12В, 17 А/ч MP	шт.	6	0,00	=5430	1	32 580	1	32 580
		Всего по позиции:						32 580		32 580
38	Цена поставщика	Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный 12В, 40 А/ч MP	шт.	4	0,00	=20221	1	80 884	1	80 884
		Всего по позиции:						80 884		80 884
39	Цена поставщика	Кнопка SB-7 "Стоп" красная D=22 мм (BBT40-SB7-K04) MP	шт.	34	0,00	=289,33	1	9 837	1	9 837
		Всего по позиции:						9 837		9 837
40	Цена поставщика	Корпус КП101 для кнопок 1 место белый (ВКР10-1-К01) MP	шт.	34	0,00	=147,03	1	4 999	1	4 999
		Всего по позиции:						4 999		4 999
41	Цена поставщика	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход" MP	шт.	11	0,00	=420	1	4 620	1	4 620
		Всего по позиции:						4 620		4 620
42	Цена поставщика	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М2-НИ MP	шт.	41	0,00	=772,00	1	31 652	1	31 652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции:						31 652		31 652
43	Цена поставщика	Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	100						
		МР			0,00	=100	1	10 000	1	10 000
		Всего по позиции:						10 000		10 000
44	Цена поставщика	Устройство коммутационное УК-ВК/02	шт.	3						
		МР			0,00	=1912	1	5 736	1	5 736
		Всего по позиции:						5 736		5 736
45	Цена поставщика	КабельКРЭВнг(А)-FRLS 1x2x0,8 (0,5 кв мм)	м	3600						
		МР			0,00	=60,9	1	219 240	1	219 240
		Всего по позиции:						219 240		219 240
46	Цена поставщика	КабельКРЭВнг(А)-FRLS 2x2x0,8 (0,5 кв мм)	м	260						
		МР			0,00	=120	1	31 200	1	31 200
		Всего по позиции:						31 200		31 200
47	Цена поставщика	КРЭВнг(А)-FRLS 4x0,5 (0,2 кв мм)	м	100						
		МР			0,00	=56,40	1	5 640	1	5 640
		Всего по позиции:						5 640		5 640
48	Цена поставщика	КРЭВнг(А)-FRLS 2x0,5 (0,2 кв мм)	м	100						
		МР			0,00	=31,3	1	3 130	1	3 130
		Всего по позиции:						3 130		3 130
49	Цена поставщика	ВВГнг(А)-FRHF 3x1,5	м	30						
		МР			0,00	=88,85	1	2 666	1	2 666
		Всего по позиции:						2 666		2 666
50	Цена поставщика	Труба гофрированная с протяжкой Труба ПВХ легкая .D25 (Промрукав) (PR01.0131)	м	2500						
		МР			0,00	=37,12	1	92 800	1	92 800
		Всего по позиции:						92 800		92 800
51	Цена поставщика	Скоба для крепления гофротрубы, стальная, однолапковая	шт.	30						
		МР			0,00	=4,5	1	135	1	135
		Всего по позиции:						135		135
52	Цена поставщика	Муфта соединительная для трубы гофрированной 20 мм	шт.	100						
		МР			0,00	=6,54	1	654	1	654
		Всего по позиции:						654		654
53	Цена поставщика	Коробка огнестойкая 108*108*56	шт.	10						
		МР			0,00	=289,30	1	2 893	1	2 893
		Всего по позиции:						2 893		2 893
54	Цена поставщика	Коробка ОП 240x195x165мм, крышка, IP44, кабельные вводы d28-3шт, d37-2шт (SQ1401-1273)	шт.	39						
		МР			0,00	=567	1	22 113	1	22 113
		Всего по позиции:						22 113		22 113
55	Цена поставщика	Короб ПВХ 25x16 мм	шт.	700						
		МР			0,00	=100	1	70 000	1	70 000
		Всего по позиции:						70 000		70 000
56	Цена поставщика	Клеммник 12x2x2,5,	шт.	34						
		МР			0,00	=276,77	1	9 410	1	9 410
		Всего по позиции:						9 410		9 410
57	Цена поставщика	Резистор 8,2 кОм	шт.	34						
		МР			0,00	=36	1	1 224	1	1 224
		Всего по позиции:						1 224		1 224
Итого по разделу: Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником								1 698 416		1 698 416
Раздел: Пуско-наладочные работы										
58	п02-02-005-02	Комплексная наладка АС: II категории сложности	система	1						
		ЗП				353,79		1	354	75,95
		НР от ФОТ	%	65					230	65
		СП от ФОТ	%	40					142	40
		ЗТР	чел-ч	22,5				1	23	
		Всего по позиции:							726	55 084
59	п02-02-004-02	Автономная наладка АС: II категории сложности	система	1						
		ЗП				371,67		1	372	75,95
		НР от ФОТ	%	65					242	65
		СП от ФОТ	%	40					149	40
		ЗТР	чел-ч	23,63				1	24	
		Всего по позиции:							763	57 867
Итого по разделу: Пуско-наладочные работы								1 489		112 951
Итого по локальной смете:								1 741 163		4 456 519
		НДС 5%								222 826
		Итого								4 679 345

Составил

Проверил



(должность, подпись, инициалы, фамилия)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)